

Herzlich willkommen,

zum Heinemann Vortrag im Bauzentrum München



 **VALLOX**

Komfortlüftungs-Systeme
mit Wärmerückgewinnung



 **VALLOFLEX** 

Flexible Luftverteiler-Systeme



 **allaway**

Zentralstaubsaug-Systeme

- **Voraussetzungen sind:**
- Lüftungskonzept
- Fertiggestellte Lüftungsanlage
- Fertiggestelltes Gebäude
- Messgerät zur Bestimmung der Luftmenge
- Nutzer des Gebäudes und Errichter der Lüftungsanlage zur Übergabe



- **Lüftungskonzept:**
- Überprüfung des Istzustandes mit der Planung
- Aufnahme der Zu- und Ablufträume und der evtl. vorhandenen Abweichungen



- **Fertiggestellte Lüftungsanlage**
- Geräteüberprüfung incl. Filter
- Rohrsystem mit Wetterschutzgitter
- Dementsprechendes einstellen der Zu- und Abluftventile nach Kennlinie
- Einstellen der richtigen Luftleistung über die Regelung
- Steuerungsbauteile die eine Veränderung der Luftmenge zur Folge haben - ausschalten

- **Fertiggestelltes Gebäude**
- Überprüfung der Gebäudehülle
- Ist eine Feuerstätte vorhanden oder geplant



- **Messgerät zur Bestimmung der Luftmenge**
- Messung an den Zu- und Abluftventilen
- Feststellen der Gesamtluftmenge
- Abgleich mit dem Lüftungskonzept
- Gerätekenlinie berücksichtigen
- Veränderung der Zu- und Abluftventile
- Erneute Messung bis die Übereinstimmung mit dem Lüftungskonzept hergestellt ist

- **Nutzer des Gebäudes zur Übergabe**
- Einweisung des Kunden in die Bedienung, Wartung und Regelung des Lüftungsgerätes
- Regelungskonzept empfehlen
- Lückenlose Dokumentation mit Unterschrift des Kunden



Vielen Dank für Ihr Interesse!

Referent:

Marcus Dunst

Von-Eichendorff - Straße 59 a
D-86911 Dießen

Tel. 0 88 07 / 94 66-63

Fax 0 88 07 / 94 66-99

marcus.dunst@heinemann-gmbh.de

www.heinemann-gmbh.de

HEINEMANN GmbH

Von-Eichendorff-Straße 59 a
D-86911 Dießen

Tel. 0 88 07 / 94 66-0

Fax 0 88 07 / 94 66-99

info@heinemann-gmbh.de

www.heinemann-gmbh.de

Service 0 88 07 / 94 66 95

Technik 0 88 07 / 94 66 96

Service@heinemann-gmbh.de

